

Przedmiar robót w ramach projektu DDOM

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenie	j.m.	Poszcz.	Razem
1	2	3	4	5	6
1		Wymiana płytek podłogowych w pomieszczeniach Rehabilitacji (Poziom F)			
1 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 163,00	m ²	163,00	
				Razem	163,00
2 d.1	NNRNKB 202 1130-02	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zapraw samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach pow. ponad 8 m ² 163,00	m ²	163,00	
				Razem	163,00
3 d.1	KNR 2-02 1118-10 analogia	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 60x60 cm układane na klej wysoce elastyczny przeznaczony do ogrzewania podłogowego metodą zwykłą, fugowanie fugą do ogrzewania podłogowego, odporną na szorowanie. 163,00	m ²	163,00	
				Razem	163,00
4 d.1	analiza indywidualna	Zakup płytek - gres podłogowy o wym. 60x60 lub 60x120, gres musi posiadać: <ul style="list-style-type: none"> • odporność na ścieranie klasy minimum 4, najlepiej 5, • nadawać się do położenia na dużych powierzchniach z ogrzewaniem podłogowym • funkcję antypoślizgową • być łatwo zmywalny • powierzchnię tzw. Satynową, czyli półmat który nie pozostawia smug po zmywaniu na mokro • kolor w odcieniach: jasny beż lub beż tak żeby pasował do kolorystyki pomieszczeń 163,00	m ²	163,00	
				Razem	163,00
2		Malowanie ścian w pomieszczeniach Rehabilitacji i DDOM (poziomy D i F)			
5 d.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 37,5+44,5+28+50+46,8+47,3+54,4	m ²	308,50	
				Razem	308,50
6 d.2	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (farba nawierzchniowa min klasa Beckers) 37,5+44,5+28+50+46,8+47,3+54,4 Uszczegółowienie zakresu prac: 1. zabezpieczenia pomieszczenia folią malarską 2. gipsowania uszkodzeń jeżeli wymaga tego stan ścian 3. gruntowanie i malowanie podkładem 4. dwukrotne malowanie farbą nawierzchniową odporną na zmywanie i szorowanie na mokro w klasie minimum 3 (według PN-EN 13300:20002) 5. zakup odpowiedniej ilości farby podkładowej 6. zakup odpowiedniej ilości farby nawierzchniowej - farba nawierzchniowa odporna na zmywanie i szorowanie na mokro w klasie minimum 3 (według PN-EN 13300:20002) co najmniej klasy Beckers:	m ²	308,50	
				Razem	308,50
7 d.2	analiza indywidualna	Zakup farby do malowania ścian - farba nawierzchniowa odporna na zmywanie i szorowanie na mokro w klasie minimum 3 (według PN-EN 13300:20002) co najmniej klasy Beckers 102,83	l	102,83	
				Razem	102,83
3		Malowanie sufitów w pomieszczeniach Rehabilitacji i DDOM (poziomy D i F)			

8 d.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków na sufitach zposzpachlowaniem nierówności 14,1+17,5+17,3+8,4+8,5+8,5+19,6	m ²	93,90	
				Razem	93,90
9 d.3	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (farba nawierzchniowa min klasa Beckers) 14,1+17,5+17,3+8,4+8,5+8,5+19,6 Uszczegółowienie zakresu prac: 1. naprawy drobnych uszkodzeń na suficie 2. gipsowania uszkodzeń jeżeli wymaga tego stan sufitów, 3. pomalowanie naprawionych uszkodzeń farbą kryjącą przeciwwilgociową, 4. zagruntowanie powierzchni przed malowaniem gruntem kryjącym pod biały kolor 5. dwukrotne malowanie sufitów farbą nawierzchniową w kolorze białym 6. zakup farby kryjącej zawilgocenia i farby gruntującej w ilościach wynikających z obmiaru 7. zakup farby nawierzchniowej białej odpornej na zmywanie w klasie minimum 3 (według PN-EN 13300:20002) co najmniej klasy Beckers w ilości wynikającej z obmiaru i ilości warstw:	m ²	93,90	
				Razem	93,90
10 d.3	analiza indywidualna	Zakup farby do malowania sufitów - zakup farby nawierzchniowej białej odpornej na zmywanie w klasie minimum 3 (według PN-EN 13300:20002) co najmniej klasy Beckers w ilości wynikającej z obmiaru i ilości warstw: 31,30	l	31,30	
				Razem	31,30
4		Roboty różne			
11 d.4	analiza indywidualna	Wywóz gruzu i odpadów budowlanych przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km 3,50	m ³	3,50	
				Razem	3,50
12 d.4	analiza indywidualna	Montaż klimatyzacji w pomieszczeniach zajęć rehabilitacyjnych F1, F2, F4 i F5 1,00	szt.	1,00	
				Razem	4,00
13 d.4	analiza indywidualna	Montaż klimatyzacji w korytarzu D 1,00	szt.	1,00	
				Razem	1,00

Wykonał: Jacek Olszewski

Cel przedmiaru: Oszacowanie ilości robót do wykonania w ramach realizacji projektu DDOM w CM ARNICA w Starych Babicach